

Pennsauken Township

INSPECCIONES REQUERIDAS

TODOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION TIENEN QUE SER INSPECCIONANDOS EN ACUERDO DE LA LEY SIGIENTE STATE UNIFORM CODE REGULATION N.J.A.C. 5:23-2.18. NUESTRA AGENCIA CONDUCE VARIAS INSPECCIONES DURANTE EL PROCESO DE SU TRABAJO ESTO ES NECESARIO PARA ASEGURAR QUE EL TRABAJO CONFORME A LOS PLANOS APRUEVADOS Y UNIFORM CONSTUCTION CODE.

LOS DUENOS O LA PERSONA RESPONSABLE POR EL TRABAJO TIENE QUE NOTIFICAR NUESTRA AGENCIA CUANDO ESTAN LISTOS PARA LAS INSPECCIONES DURANTE LA CONTRUCCION.PARA INSPECCIONES FAVOR LLAMAR 856-665-1000 EXT. 130. ASTA LAS 3:30 DE LA TARDE EL DIA ANTERIOR

LOS INSPECTORES CONDUCEN LAS INSPECCIONES TRES DIAS SIGIENTES. NO PUEDEN PROCEDER CON EL TRABAJO DURANTE ESTE PROCESO.

COPIAS DE LOS PLANOS SE TIENEN QUE MANTENER EN EL LOCAR DEL TRABAJO DURANTE LA CONSTRUCCION.

INSPECCIONES REQUERIDAS:

EDIFICIO

1. FOOTING
2. LA FUNDACCION Y TODAS LAS PAREDES ANTES DE LLENAR
3. LA CARPINTERIA, TODO MATERIAL PARA EVITAR FUEGO ANTES DE CUBRIR CON EL PANEL.
4. AISLAMIENTO
5. INSPECCION FINAL CON TODO EL MATERIAL INSTALADO INCLUSIVO LA PLOMERIA,ELECTRICIDAD Y TODOS LOS PASAMANO PARA PERSONA INVALIDA

PLOMERIA

1. ANTES DE LLENAR TODO TRABAJO DE TUBERIA SUBTERRANIO Y TRABAJO.ANTES DE CUBRIR TUBERIA EN LAS PAREDES Y TECHOS.
2. TUBERIA DE GAS DESDE EL CONTADOR ASTA EL APARATO ELECTRODOMESTICO Y DEBER TENER UN MINIMO DE TRES (3) LIBRAS DE AIRE EN LA LINEA.
3. LA INSPECCION FINAL PARA TODA INSTALACION FIGA Y FUNCIONANDO.

FERROCARRIL ELECTRICO

1. TODO ALAMBRE ENCUBRIDO EN LAS PAREDES Y TECHOS
2. TODO PANEL Y CAJA DE SERVICIO ELECTRICO.
3. INSPECCION FINAL CUANDO ESTE ACABADO TODO INTALACION DE ALAMBRE, INSTALACION FIGA Y TODOS LOS SISTEMAS MACANICOS ESTAN INSTALADOS.

FUEGO

1. TODAS LINEAS DE AGUA DEDICADA FUEGO ANTES DE LLENAR
2. ANTES DE CUBRIR EL TECHO PARA EL SISTEMA DE ASPERSION AUTOMATICA O SISTEMAS MECANICOS. (EXCEPCION R-3 Y R-4 AGRUPADOS)
3. PRUEBA DE PRESION PARA EL SISTEMA DE ASPERSION AUTOMATICA POR NFPA 13.
4. PRUEBA DE PRESION PARA TODO SISTEMA DE FUEGO Y COMPONENTES (EXCEPCION CUALQUIER APARATO QUE REEMPLAZDO DURANTE MANTENIMIENTO RUTINA) INSPECCION NO ES NECESARIO PARAMANTENIMIENTO
5. ANTES DE ENCERRAR LA HOGUERA (CHIMENEA)
6. INSPECCION FINAL CUANDO TODO EL TRABAJO ESTE COMPLETO Y FUNCIONANDO INCLUSIVO EL SISTEMA DE CALEFACCION.

INSPECCIONES ESPECIALES REQUERIDAS.

ACCEPTANDO EL PERMISO EL APPLICANTE ES CONSIENTE QUE ES RESPOSABLE POR TODOS LOS REQUISITOS

ANTES DE RECIBIR CERTIFICADO FINAL DE OCUPACION, O APROBAR SU TRABAJO TIENE QUE RECIBIR LA INSPECCION FINAL ES NECESARIA PARA TODO CODIGO.

VIOLACIONES DE LOS PLANOS APROVADOS O PERMISOS.

EL APLLCANTE DEL PERMISO ES NOTIFICADO DE CUALQUER DISCREPANCIA.